

IINSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKT ROZBIÓRKI IST. BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ BUDOWY BUDYNKU GMINNEGO CBK, BUDOWY AMFITEATRU Z ZADASZENIEM, DWÓCH WIAT/ALTAN ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY

Lista nakładów

Strona 1

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
Zestawienie materiałów						
1	1121099	bednarka ocynkowana 30x4 mm (mb)	m		230,8800	
2	1700311	Cement portl.CEM I 32,5-luzem(35 b/dodat.)	t		0,3270	
3	1121399	drut 8mm ocynkowany (mb)	m		241,2800	
4	1560199	folia z PCV kalandrowana	m2		26,0400	
5	7539999	gniazda wtycz. IP 20 w ram. 2 krotnej	szt		140,7600	
6	7539999	gniazda wtycz. IP 44 podwójne	szt		41,8200	
7	7539999	gniazda wtyczkowe 3 fazowe 16A	szt		5,1000	
8	7539999	gniazda wtyczkowe RJ45 kat 6	szt		53,0400	
9	7539999	gniazda wtyczkowe telefoniczne	szt		2,0400	
10	7059999	gniazdo głośnikowe	szt		8,0000	
11	7059999	gniazdo HDMI	szt		4,0000	
12	7059999	gniazdo mikrofonowe	szt		7,0000	
13	7059999	JEDNOSTKA STERUJĄCA CTI2 3x64	szt		1,0000	
14	7970138	Kabel elektroen.miedz.YKY 5x4,0;0,6/1 kV	m		20,8000	
15	7970194	Kabel elektroen.miedz.YKYżo 5x10; 0,6/1 kV	m		26,0000	
16	7970194	Kabel elektroen.miedz.YKYżo 5x35; 0,6/1 kV	m		39,5200	
17	7969999	Kabel elektroen.miedz.YKYżo 5x6 0,6/1 kV	m		43,6800	
18	7970194	Kabel elektroen.miedz.YKYżo 5x6; 0,6/1 kV	m		161,2000	
19	7059999	kamera CCTV HD wnetrzowa	szt		8,0000	
20	7059999	kamera CCTV HD zewnętrzna	szt		8,0000	
21	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt		1112,0000	
22	7510500	łącznik bryzgoszczelny IP 44	szt		13,2600	
23	7519999	łączniki jednobiegunowy	szt		34,6800	
24	7519999	łączniki dwubiegunowy	szt		8,1600	
25	7519999	łączniki instalacyjne elektr. schodowy	szt		24,4800	
26	7519999	łączniki instalacyjne krzyżowe	szt		2,0400	
27		obudowa na złącze kontrolne 200x193x166mm 41	szt		11,0000	
28	7648099	opaski kablowe instalacyjne (OKi)	szt		6,2000	
29	7302299	oprawa A	szt		38,0000	
30	7302299	oprawa AW1	szt		3,0000	
31	7302299	oprawa AW2	szt		5,0000	
32	7302299	oprawa AW3	szt		2,0000	
33	7302299	oprawa AW4	szt		10,0000	
34	7302299	oprawa AW5	szt		5,0000	
35	7302299	oprawa B	szt		22,0000	
36	7302299	oprawa C	szt		22,0000	
37	7302299	oprawa D	szt		13,0000	
38	7302299	oprawa E	szt		16,0000	
39	7302299	oprawa EW1	szt		12,0000	

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
40	7302299	oprawa EW2	szt		5,0000	
41	7302299	oprawa F	szt		47,0000	
42	7302299	oprawa G	szt		12,0000	
43	7302299	oprawa H	szt		9,0000	
44	7302299	oprawa halogenowa 250W wjazd OSP	szt		2,0000	
45	7302299	oprawa I	szt		37,0000	
46	7302299	oprawa IP44 poddasze	szt		3,0000	
47	7302299	oprawa J	szt		25,0000	
48	7302299	oprawa K	szt		6,0000	
49	7302299	oprawa z czujnikiem ruchu wejścia kotłownia	szt		2,0000	
50	7302299	oprawa Z1	szt		17,0000	
51	7302299	oprawa Z2	szt		2,0000	
52	7302299	oprawa Z3	szt		1,0000	
53	1601800	Piaski do betonów zwykłych naturalne	m3		1,5738	
54	7059999	przełączniki syreny + syrena	szt		1,0000	
55	7959999	przewód głośnikowy w RB	m		270,4000	
56	7959999	przewód HDMI	m		52,0000	
57	7951406	Przewód kabelk.miedz.YDYżo 3x2,5mm2,750 V	m		1341,6000	
58	7951406	Przewód kabelk.miedz.YDYżo 3x4,750 V	m		41,6000	
59	7951007	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 3x1,5; 750 V	m		1996,8000	
60	7951209	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 3x2,5; 750 V	m		270,4000	
61	7951209	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 3x4; 750 V	m		85,2800	
62	7951007	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 4x1,5; 750 V	m		585,5200	
63	7951215	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 5x1,5; 750 V	m		526,2400	
64	7951215	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 5x2,5; 750 V	m		6,4480	
65	7951209	Przewód kabelkowy miedz. YDYżo 5x4; 750 V	m		156,0000	
66	7540021	Puszka z tworz.p/t okrągła	szt		656,8800	
67	7540600	Puszka z tworzywa p/t okrągła z pokrywką	szt		12,2400	
68	7059999	rejestrator CCTV + monitor	szt		1,0000	
69	7052999	Rozdzielnica R1 z osprzętem	szt		1,0000	
70	7052999	Rozdzielnica RG z osprzętem	szt		1,0000	
71	7052999	Rozdzielnica RGAx z osprzętem	szt		2,0000	
72	7052999	Rozdzielnica RGS z osprzętem	szt		1,0000	
73	7052999	Rozdzielnica RK z osprzętem	szt		1,0000	
74	7052999	Rozdzielnica serwer z osprzętem	szt		1,0000	
75	7580027	Rura elektroins.PVC gladka,sztyw.	m		220,4800	
76		Rura oslon.PE do kabli dwusc.sztyw.110/95	m		1,6800	
77	7959999	skrętka NKGS 2x2,5mm2	m		20,8000	
78	7959999	skrętka UTP 4x2x0,5 kat 6	m		1206,4000	
79	7059999	Sterowanie (Biblioteka + Sala Widowiskowa)	szt		1,0000	
80	7590300	uchwyt do bednarki 30x4 74.2 OC	szt		224,2200	
81	7590330	wsporniki dachowe	szt		20,2000	
82	7590300	wsporniki ścienne	szt		214,1200	
83	7059999	wyłącznik główny p.poż.	szt		1,0000	
84		Zacisk rynnowy wydłużony	szt		15,2640	
85	7590999	złącze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC	szt		11,0000	
86	7590702	złącze trójnikowe 54.1 OC	szt		12,0000	
87	7590701	złącze uniwersalne odgałęźne 14.1 OC	szt		6,0000	

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

1	0000001	Robocizna	r-g		1754,2860	
Razem						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

1	0046111	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g		0,4026	
Razem						